

Komplett-Heizöltanks aus Stahl

3000 – 100.000 Liter



Unterirdische Heizöllagertanks mit Fertigdomschacht

Der Komplett-Heizöllagertank wird vormontiert geliefert und besteht aus:

- Doppelwandigem zylindrischen Lagerbehälter aus Stahl nach DIN 6608/2; Behälter innen roh oder mit zusätzlicher kunststoffbeschichteter Stahlsohle (St-Ausführung), außen isoliert nach DIN 6607 wahlweise mit Bitumen- oder Kunststoff-Außenbeschichtung
- Montierter Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus Füllrohr 2" mit Verschluss, Saugkombination, Grenzwertgeber mit Einstellprotokoll, Peilrohr 1" mit Peilstab und Entlüftungsleitung im Schacht (Anschluss außen 2")
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis, montiert auf Kondensatleiste, E-Teil lose

Fertigdomschacht mit verzinkter Schachtabdeckung in drei Ausführungen:

Typ K-A:

600 mm hoch, nicht verstellbar, begehbare übergreifende Abdeckung, tagwasserdicht

Typ K-B:

höhenverstellbar 800-1.000 mm, begehbare übergreifende Abdeckung, tagwasserdicht

Typ K-C:

höhenverstellbar 800-1.000 mm, befahrbare übergreifende Abdeckung (10 t), tagwasserdicht



Daten für anschlussfertige Komplett Tanks

Nenninhalt [l]	Ausführung	Tank Ø [mm]	Tanklänge [mm]	Gewicht [kg]	Typ K-A Art.-Nr.	Typ K-B Art.-Nr.	Typ K-C Art.-Nr.
3.000	Normal	1.250	2.670	1.060	100010	100012	100014
	ST			1.105	100011	100013	100015
4.000	Normal	1.600	2.400	1.215	100018	100028	100038
	ST			1.260	100019	100029	100039
5.000	Normal	1.600	2.750	1.370	100020	100022	100024
	ST			1.420	100021	100023	100025
7.000	Normal	1.600	3.750	1.780	100030	100032	100034
	ST			1.850	100031	100033	100035
10.000	Normal	1.600	5.350	2.270	100040	100042	100044
	ST			2.370	100041	100043	100045
13.000	Normal	1.600	6.950	2.830	100050	100052	100054
	ST			2.965	100051	100053	100055
16.000	Normal	1.600	8.550	3.450	100060	100062	100064
	ST			3.610	100061	100063	100065
16.000	Normal	2.000	5.520	3.260	102060	102062	102064
	ST			3.375	102061	102063	102065
20.000	Normal	2.000	6.870	3.920	100070	100072	100074
	ST			4.075	100071	100073	100075
25.000	Normal	2.000	8.420	4.670	100080	100082	100084
	ST			4.860	100081	100083	100085
30.000	Normal	2.000	9.970	5.490	100090	100092	100094
	ST			5.715	100091	100093	100095
30.000	Normal	2.500	6.740	5.760	102090	102092	102094
	ST			5.935	102091	102093	102095
40.000	Normal	2.500	8.710	7.320	100100	100102	100104
	ST			7.555	100101	100103	100105
50.000	Normal	2.500	10.680	8.740	100110	100112	100114
	ST			9.030	100111	100113	100115
60.000	Normal	2.500	12.650	10.240	100120	100122	100124
	ST			10.585	100121	100123	100125
60.000*	Normal	2.900	9.585	10.840	100120	100122	100124
	ST			11.115	100121	100123	100125
80.000*	Normal	2.900	12.750	13.980	100130	100132	100134
	ST			14.400	100131	100133	100135
100.000*	Normal	2.900	15.895	17.090	100140	100142	100144
	ST			17.610	100141	100143	100145

* Behälter ab D=2.900 mm werden mit aufgeschweißtem Schachtkragen geliefert, der Domschacht wird lose mitgeliefert und ist bauseits aufzuschweißen bzw. aufzuschrauben und nachzuisolieren. Das Zubehör kann bei diesem Durchmesser ebenfalls nicht montiert werden.

Normal-Ausführung innen roh. Für ST-Ausführung mit dritter kunststoffbeschichteter Sohle 10 Jahre Garantie lt.gesonderter Urkunde